

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000.00.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน).
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. แบบ พร.4 , แบบ พร.5 และ แบบ พร.6.
  - 5.2 -
  - 5.3 -
  - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสุรพล พรหมชนะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.2 นายปริญญา ถวิลวิศาล กรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.3 นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภท : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งโครงการ/งาน : บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลไชยปราการ

แบบเลขที่ : -

รายการเลขที่ : -


ประมาณราคาตามแบบ : ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	ภาษี 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	62,489.91	1.3074	81,699.31	
	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.00.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			81,699.31	
	ค่าป้ายโครงการ				ระยะเวลา(วัน)
	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			80,000.00	


ตัวอักษร : แปดหมื่นบาทถ้วน


คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรนี้ และ  
ให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางของเทศบาลตำบลไชยปราการ  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุรพล พรหมชนะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปริญญา ถวิลวิศาล)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ สือชัยภูมิ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประมาณการโดย  
(นายปริญญา ถวิลวิศาล)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
(นายสุรพล พรหมชนะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางสาวริตารีย์ โอหา)  
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายสุชาติ บัวคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ประมาณราคาก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ๓/:

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งโครงการ/งาน : บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลไชยปราการ

ประมาณการโดย : นายปริญญา ฤวิศิลา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและสงของ		ค่าแรง		ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	5.50	ลบ.ม			148.00	814.00	814.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	7.00	ลบ.ม			99.00	693.00	693.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง							-	
	คอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม	1,661.22	2,491.83	250.00	375.00	2,866.83	
	คอนกรีต 1:2:4	8.00	ลบ.ม	1,737.38	13,899.04	250.00	2,000.00	15,899.04	
4	งานเหล็กโครงสร้าง							-	
	เหล็กØ 6 มม	25.00	กก	19.70	492.40	4.10	102.50	594.90	
	เหล็กØ 9 มม	446.00	กก	19.65	8,763.69	3.30	1,471.80	10,235.49	
	เหล็กØ 12 มม	18.00	กก	19.74	355.37	3.30	59.40	414.77	
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18 )	10.00	กก	30.37	303.70			303.70	
	ไม้แบบ	11.00	ตร.ฟ	300.00	3,300.00	133.00	1,463.00	4,763.00	
	ไม้เคร่ารัดแบบ	4.00	ตร.ฟ	30.00	120.00	133.00	532.00	652.00	
	ตะปู	4.00	กก	35.51	142.04			142.04	
5	งานสถาปัตยกรรม								
	ก่ออิฐเต็มแผ่น	26.00	ตร.ม	348.89	9,071.14	167.00	4,342.00	13,413.14	
	ฉาบปูนเรียบ	27.00	ตร.ม	35.00	945.00	35.00	945.00	1,890.00	
	ฉาบปูนขัดมัน ผสมซีเมนต์กันซึม	27.00	ตร.ฟ	70.00	1,890.00	87.00	2,349.00	4,239.00	
	ปูนทรายขัดมัน	32.00	ตร.ม	80.00	2,560.00	82.00	2,624.00	5,184.00	
	ชุดไม้ฝ้าปิด ฝ้าถ้ง	0.55	ตร.ฟ	700.00	385.00			385.00	ของรวมแรง
	รวมค่างานต้นทุน				44,719.21		17,770.70	62,489.91	

ประมาณการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

( นายปริญญา ฤวิศิลา )

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายสุรพล พรหมชนะ )