



ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ด้วย เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้มีการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ตามที่ได้รับอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ อำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมในการกำหนดราคาและใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑ นายศักดิ์ดา	ชูเลขา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒ นายปริญญา	ถวิลวิศาล	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๓ นายสมศักดิ์	สื่อชัยภูมิ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

เมื่อการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว จึงได้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ยึดถือราคากลางดังกล่าวตามรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด หรือ ปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลางตาม โครงการก่อสร้าง ตามที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ คือ

- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอ้าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๒,๐๘๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง ๒๙๐,๐๕๘.๒๓.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าสิบบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดงเย็น บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอ้าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลไชยปราการ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ... วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๒,๐๘๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ มิ.ย. ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๔๓,๖๐๘.๐๘.....บาท
... (สี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทแปดสตางค์).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานอาคาร.....
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑นายศักดิ์ดา ชูเลขา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒นายปริญญา ถวิลวิศาล กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๓นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๔
๗.๕

แบบสรุปราคางานปรับปรุงระบบประปา

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น
 ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,080.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอ้าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ พีวีซี.พร้อมอุปกรณ์	222,164.70	1.3056	290,058.23	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร 1.3056				
	รวม			290,058.23	
	คิดเพียง			290,058.23	

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และ

ให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางของเทศบาลตำบลไชยปราการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา ชูเลขา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ฤทธิวิศาล)

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายศักดิ์ดา ชูเลขา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวรัฐดารีย์ โอบา)

ปลัดเทศบาล

ดาบตำรวจ.....อนุมัติ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

แบบสรุปราคางานปรับปรุงระบบประปา

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,080.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอ้าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ประมาณการวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ท่อ พีวีซี ชนิดปลายบานชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว	522.00	ท่อน	345.80	180,507.60	70.40	36,748.80	217,256.40		
2	สามทาง 3 นิ้ว	3.00	อื่น	124.30	372.90	-	-	372.90		
3	ข้องอฉาก 3 นิ้ว	8.00	อื่น	63.32	506.56	-	-	506.56		
4	วาล์ว พีวีซี 3 นิ้ว	4.00	ตัว	371.96	1,487.84	-	-	1,487.84		
5	กาบเชื่อมท่อ 250 กรัม	25.00	กป.	101.64	2,541.00	-	-	2,541.00		
รวม								(สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)	222,164.70	

ลงชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 งบประมาณการ



เทศบาลตำบลไชยปราการ

โครงการ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น

ปริมาณงาน

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านรวมและขยายเขตประปา โดยกาาง
ท่อ ^{พีอี} ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,080.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอ้าย ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่



บ้านอ้าย



สถานที่ดำเนินการ

งานวางท่อประปาท่อ พีวีซี. ขนาด 3 นิ้ว ให้จุดติดตั้งประมาณ 0.30 เมตร กว้างประมาณ 0.20 เมตร แล้ววางท่อประปาโดยการสอดโดยใช้กาวประสานไม่ให้มีรอยรั่ว
หลังจากท่อต่อแล้ววางลงในร่องเดิมที่ขุดเตรียมไว้แล้วให้เคลบดินให้เต็มร่องเดิมให้ท่ออยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินลงไป

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างให้วัสดุประเภทท่อหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงาเมือสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงาเมือสร้าง ทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการ วัสดุที่ซื้อในงาเมือสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา และจัดทำแผนการปริมาณวัสดุภายในประเทศต้องให้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)



เทศบาลตำบลไทยปรากร

แบบก่อสร้าง
พิธีกรรมประกอบประเพณีบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีตมยัน

สถานที่
บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีตมยัน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ออกแบบ

กองช่างเทศบาลตำบลไทยปรากร

เขียนแบบ

นายสมศักดิ์ ถึงชัยภูมิ
นายชัชวาลไชยชาญใจ

วิศวกร

ตรวจ

นายอภิรักษ์ ตรีศรีพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ตรวจ

นายชัชวาล ภูธนา
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายชัชวาล ภูธนา
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

อนุมัติ

นายชัชวาล ภูธนา
(นายก อบต.ไทยปรากร)

แสดงแบบ

แบบก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี

แบบร่างที่

หน้า 1

จำนวนหน้า